

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.)มอก.ชั้น ๓ บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป/ โครงการ
๓.๑ โครงการวางท่อระบายน้ำ(คสล.)มอก.ชั้น ๓ บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ๕ จุดและขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๖๕.๐ เมตร เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕.๐ตร.ม.และคันหินยาว ๗๒.๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบแปลนโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(คสล.)มอก.ชั้น ๓ บ้านเขื่อนหมู่ที่ ๓ จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายวัชรารุท ศรีพวงเพ็ด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธารกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิชัย วรบุตร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ
๖.๓ จ.ส.อ.จักรทิพย์ ดวงทองหลาย ตำแหน่งจนท.ป้องกัน ฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประเภท งานท่อ

เจ้าของโครงการ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	126,138.96	1.3074	126,140	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			164,914.08	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			162,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,250.00 บาท /ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ผอ.กองช่าง
(นายวัชรารัฐ ศรีพวงเพ็ด)
- หน.ฝ่ายก่อสร้าง
(นายสิทธิชัย วรบุตร)
- นักวิเคราะห์
(นายสันธาร ศิริขวา)

เห็นชอบ

.....
(นางสาวอาภาพร สร้อยพระริกา)
รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน
ปลัด อบต.เขื่อน

อนุมัติ

.....
(นางสาวอาภาพร สร้อยพระริกา)
รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน
ปลัด อบต.เขื่อน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เขื่อน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ 5 จุด และขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00 ม. ยาว 65 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 65.00 ตร.ม.และคันหินยาว 72 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขื่อนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


ประมาณราคามีวันที่ 19 เมษายน 2560

งบประมาณ 162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาท)

ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อท่อระบายน้ำ (รื้อขน)	72.00	เมตร	-	-	205.00	14,760.00	14,760.00	
2	ดินขุด	46.08	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,561.92	4,561.92	
3	ท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น 3 $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	58.00	ท่อน	560.00	32,480.00	120.00	6,960.00	39,440.00	
4	ทรายรองพื้น	2.88	ลบ.ม.	330.00	950.40	-	-	950.40	
5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	2.88	ลบ.ม.	-	-	398.00	1,146.24	1,146.24	
6	ปูนซีเมนต์	30.00	ถุง	95.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
7	ทราย	3.35	ลบ.ม.	420.00	1,407.00	-	-	1,407.00	
8	หิน	3.14	ลบ.ม.	690.00	2,166.60	-	-	2,166.60	
9	งานคอนกรีต ขยายไหล่ทาง	9.75	ลบ.ม.	1,977.00	19,275.75	306.00	2,983.50	22,259.25	
10	ทรายรองพื้น	3.25	ลบ.ม.	330.00	1,072.50	99.00	321.75	1,394.25	
11	Wire mesh $\varnothing$ 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	65.00	เส้น	18.22	1,184.30	5.00	325.00	1,509.30	
12	บ่อพักน้ำ(เล็ก)	4.00	บ่อ	2,058.00	8,232.00	-	-	8,232.00	
13	บ่อพักน้ำ(ใหญ่)	1.00	บ่อ	13,138.00	13,138.00	-	-	13,138.00	
14	งานคันหิน	72.00	เมตร	140.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
15	ป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ป้าย	2,244.00	2,244.00	-	-	2,244.00	
	รวม				95,080.55		31,058.41	126,138.96	

	ยอดยกมา	126,138.96
	Factor F	1.3074
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	164,914.08 บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	162,000.00 บาท
	หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ


(นายวิฑูรย์ วัฒนกุล)
 (นายวิฑูรย์ วัฒนกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือน มีนาคม 60, ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
 ก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2558) , Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
 งานก่อสร้างกรรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (กันยายน 2559) ราคาน้ำมันดีเซล (26.00 - 26.99 บ./ลิตร)